BARBEY GENIE CIVIL SA
Pl. Croix-Blanche 19
CP 116
1066 Epalinges

entreprise vaudoise !

Travaux de fouilles et pose de canalisations
VILLE DE LAUSANNE, OUCHY-CGN-LACUSTRE

Maître de l'ouvrage

Commune de Lausanne

Mandataire

Direction des services industriels
Service Patrimoine
M. Daniel Schopfer

Période de réalisation

Mars 2024 à juin 2024

Montant des travaux

CHF 150'000.- TTC

Responsable du chantier

Cond. de travaux : Nicolas Artibani
Contremaître : Etienne Restauri

Quantités principales

Tubes électriques	810 m
Fouilles	180 m3
Enrobés bitumineux	90 to

Description des travaux

Travaux de fouille pour le réseau électricité, pose de 7 tubes PEHD DN 120 sur une longueur de 110 m + 1 tube PEHD DN 80 sur une longueur de 20 m, dans l'Allée Ioannis Capodistrias.

Réalisation de 7 sondages pour le tirage et la jonction des câbles de moyenne et basse tension.

Travaux exécutés

- Fouilles en rigole
- Construction de réseaux enterrés
- Revêtements bitumineux

Particularités de réalisation

Gestion des flux piétons de grande affluence.